

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 117096

Níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL

název:	Obec Radvanec
sídlo:	Radvanec 75, 473 01
právní forma:	obec
IČ:	46750690
DIČ:	neplátce
jednající:	Ing. Petr Ulrich, starosta obce
zástupce ve věcech technických:	Ing. Lukáš Hrádek
telefon:	487 753 551
e-mail:	starosta@radvanec.cz

1.2. ZHOTOVITEL obchodní firma:

sídlo:	SaM silnice a mosty a.s.
právní forma:	Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
IČ:	akciová společnost
DIČ:	25018094
zápis v OR:	CZ 25018094
972	vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka
jednající:	Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
zástupce ve věcech technických:	Ing. Josef Horáček, místopředseda představenstva a VTR
č. účtu:	254242-421/0100, KB Česká Lípa
telefon:	487 834 467-8
e-mail:	sam-cl@sam-cl.cz

DODATKEM č. 1 ke smlouvě o dílo „Chodník – Radvanec“ se mění následující údaje smlouvy.
Tímto dodatkem se posouvá termín dokončení díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy o dílo (viz níže), a to z objektivních důvodů uvedených ve zprávě pro investora a SFDI.

III. Doba a místo plnění

Provedení díla dle SOD


1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
 - zahájení plnění převzetím staveniště: **1. 4. 2018,**
 - provedení díla dle časového harmonogramu realizace díla,
 - ukončení plnění předání a převzetím díla: **do 31. 7. 2018.**

Provedení díla dle Dodatku č. 1

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení plnění převzetím staveniště: **1. 4. 2018,**
 - provedení díla dle časového harmonogramu realizace díla,
 - ukončení plnění předání a převzetím díla: **do 31. 8. 2018.**

Za zhotovitele

V České Lípě, dne: *9.7.2018*



Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
a ředitel podniku
SaM silnice a mosty a.s.

Za objednatele:

V Radvanci, dne: *2.7.2018*



Ing. Petr Ulrich, starosta

Zpráva pro investora a SFDI na základě které žádá zhotovitel o prodloužení termínu

- 1) Před zahájením stavebních prací na chodníku bylo rozhodnuto o pokládce PVC chráničky včetně nového kabelu veřejného osvětlení v délce 350 m a provedení 5 ks základů pro stožáry VO. Na nově položený kabel budou připojeny 4ks stávajících osvětlovacích stožáru a 5 ks základu pro další etapu nového veřejného osvětlení.
- 2) Při zahájení výkopových prací nové dešťové kanalizace bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace na kterou se napojuje nová je v havarijním stavu a nefunkční. Z tohoto důvodu se provedla rekonstrukce stávající v dl. 15m včetně nové revizní šachty.
- 3) V délce 20 m docházelo k zavodňování nové zemní pláně chodníku z přilehlého silničního příkopu a z konstrukce stávající silnice. Proto byl zhotoven nový trativod pro odvedení těchto vod a napojen do nové dešťové kanalizace.
- 4) V průběhu zemních prací na dešťové kanalizaci bylo zjištěno, že zemina ze stávajícího příkopu a vytěžený materiál z dešťové kanalizace je nevhodný pro zpětný zásyp a jeho použití pro pláň zemního tělesa chodníku. Statická zátěžová zkouška nevyhověla dle požadavku PD, a to 30 MPa na pláni chodníku a 45 MPa na pláni pod přejezdovou částí chodníku. Z tohoto důvodu byla zemina nahrazena vhodným hutnitelným materiálem z betonového recyklátu.
- 5) V délce 330 m byl proveden pod silničním obrubníkem nový trativod pro odvod vod ze zemní pláně stávající komunikace. Trativod byl proveden na žádost Krajské správy silnic libereckého kraje, která je dotčeným orgánem realizované stavby.
- 6) V průběhu zemních prací na dešťové kanalizaci docházelo ke střetu se stávajícími ocelovými a PVC troubami dešťové kanalizace, které byli již nefunkční a byly demontovány, a to v délce 65m. Dále došlo ke střetu se stávající sítí sdělovacího zařízení. Na základě provozovatele tohoto komunikačního zařízení byla provedena přeložka v dl.70m.



V České Lípě dne 1.6.2018

Zpracoval : Jan Čmejla, DiS